

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 – 077 Warszawa

Warszawa, 29 maja 2014 r.

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na wykonanie zabezpieczenia wodoszczelnego ścian i komór żelbetowych znajdujących się w podsceniu sceny im. W. Bogusławskiego, w podziemiu budynku Teatru.

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 28.05.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Jaka jest wytrzymałość betonu konstrukcji żelbetowych zbiorników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Beton B20

Pytanie 2

Jaka jest grubość ścian i dna konstrukcji żelbetowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

a) grubość ścian: ~20 cm

b) grubość dna: ~40 cm

Pytanie 3

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie prac iniekcyjnych w celu poprawienia szczelności konstrukcji żelbetowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza

Pytanie 4

Czy załącznik nr 4 do SIWZ tabela wymagań i właściwości, dotyczy jedynie głęboko penetrującej zaprawy Penetron czy również pozostałych warstw naprawczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tabela wymagań i właściwości (Załącznik nr 4) dotyczy jedynie głęboko penetrującej zaprawy.

Pytanie 5.1.

Czy tynk cementowy z dodatkiem Pentron Admix zapewni samouszczelnienie w przypadku pojawienia się nowych rys ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 5.2.

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie gotowych powłok mineralnych odpornych na działanie ciśnienia ujemnego w zastępstwie tynku z dodatkiem Pentron Admix ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza.



Pytanie 6

Czy konstrukcja jest poddawana obciążeniami dynamicznymi (drżania, ruchy)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 7

W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania nowej posadzki gr. 4 cm zgodnie z rysunkami U-2, U-3, U-4. Czy wykonanie posadzki wchodzi w zakres prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wykonanie posadzki wchodzi w zakres prac. W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia niniejszym Załącznik nr 3 do SIWZ „Kosztorys ofertowy - przedmiar robót” o pozycję nr 15 „uzupełnienie posadzki cementowej”. Pozycję tę należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Załącznik:

Kosztorys ofertowy i przedmiar robót - „uzupełnienie posadzki cementowej, poz. Nr 15” (PDF).

Podpisał:

Z - CA DYREKTORA
ds. Technicznych


Mirosław Łyski

