

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ TEATRU - BUDYNEK GŁÓWNY
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3
INWESTOR : TEATR NARODOWY
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSZYNA KAROLAK
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2015 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYSANT
Robót Ogólnobudowlanych
inż. Krystyna Karolak
St 431/90 MAZ BO 5919/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		AD 1 Pokój działu promocji 1.54			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg mebli folią	m ²		
		17	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
2	kalkulacja własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
		[3.5+4.9]*2*3.82	m ²	64.18	
				RAZEM	64.18
4	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²		
		17	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian kolorystyka uzgodniona z Inwestorem z zachowaniem aktualnej	m ²		
		62.65	m ²	62.65	
				RAZEM	62.65
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		17	m ²	17.00	
				RAZEM	17.00
2		AD 2 Malowanie garderoby pokój 2,4			
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie schodów folią	m ²		
		9.8	m ²	9.80	
				RAZEM	9.80
8	kalkulacja własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		3.6*5.3	m ²	19.08	
				RAZEM	19.08
10	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
		[4.3*2.3]*2.2	m ²	21.76	
				RAZEM	21.76
11	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²		
		9.8	m ²	9.80	
				RAZEM	9.80
12	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		21.76	m ²	21.76	
				RAZEM	21.76
13	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9.8	m ²	9.80	
				RAZEM	9.80
14	kalkulacja indywidualna	Demontaż kraty osłaniającej grzejnik	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą akrylową grzejników radiatorowych	m ²		
		0.6*0.8	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
16	kalkulacja indywidualna	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2	m ²		
		0.6*0.8	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
17	KNR-W 2-02 d.2 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		9.8	m ²	9.80	
				RAZEM	9.80
3		AD 3 Malowanie korytarzy poziom księgowości pom.2,9A;2.19;2.19			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		71.5	m ²	71.50	
				RAZEM	71.50
19	kalkulacja d.3 własna	Demontaż okładzin z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach wraz z pomalowaniem konstrukcji podwieszenia <korytarz 29 A>2.25*2.8	m ²		
			m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
20	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
		<pom.2,9>[2.8+14]*2*3.17	m ²	106.51	
		<pom.2.9A>[2.8*13.2]*3.0	m ²	110.88	
		<pom.2,19A>[3.0+1.5]*3.0	m ²	13.50	
				RAZEM	230.89
21	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, <pom.2.9>27+<pom.2.9A>40+<pom.2,19A>4.5	m ²		
			m ²	71.50	
				RAZEM	71.50
22	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		230.89	m ²	230.89	
				RAZEM	230.89
23	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		71.5	m ²	71.50	
				RAZEM	71.50
24	KNR 2-02 d.3 2005-05	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach istniejących	m ²		
		6.3	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
4		AD 4 Malowanie korytarzy poziomu OPA pom.4,28 ; 4,31			
25	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		<pom.4,28>7.7+<pom.4,31>19.8	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
26	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
		<pom.4,28>[1.5+5.5]*2*2.43	m ²	34.02	
		<pom.4,31>[12*2.43]	m ²	29.16	
				RAZEM	63.18
27	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m ²		
		27.5	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
28	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka uzgodniona z Inwestorem z zachowaniem układu istniejącego	m ²		
		63.18	m ²	63.18	
				RAZEM	63.18
29	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.5	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
30	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą	m ²		
		0.9*2.05*2	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
5		Wywóz gruzu			
31	kalkulacja d.5 własna	Wywiezienie gruzu oraz papy wraz z utylizacją	m ³		
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50