

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty dekarские w Budynku Głównym Teatru Narodowego					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 19,20*20,00+1,60*7,00+15,40*22,60+22,60*6,00*0,5	m ² m ²	811,040	811,040
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 811,04	m ² m ²	811,040	811,040
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (19,60*2+20,0+21,80)*0,40+(22,00+22,00+18,60)*0,40	m ² m ²	57,440	57,440
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 811,04	m ² m ²	811,040	811,040
5	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej 57,44	m ² m ²	57,440	57,440
6	KNR 4-03 0701-04 analogia	Wymiana zwodów instalacji odgromowej. 21	szt. szt.	21,000	21,000
7	Analiza indy- widualna	Wywiezienie i utylizacja papy 811,04*0,02	m ³ m ³	16,221	16,221
8	KNR-W 4-01 0105-04 - analogicznie	Przewóz poziomy taczkami materiałów na odległość do 10 m 16,22*2	m ³ m ³	32,440	32,440
9	KNR-W 4-01 0105-07 - analogicznie	Przewóz poziomy taczkami materiałów- dodatek za każde następne 10 m Krotność =10 16,22*2	m ³ m ³	32,440	32,440
10	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 21	pomiar pomiar	21,000	21,000
11	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 21	pomiar pomiar	21,000	21,000
				RAZEM	21,000