

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty dekarские w Bud. Głównym Teatru Narodowego
ADRES INWESTYCJI : Plac Teatralny 3 , 00-077 Warszawa
INWESTOR : Teatr Narodowy
ADRES INWESTORA : Plac Teatralny 3 , 00-077 Warszawie
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty dekarские w Bud. Głównym Teatru Narodowego						
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	19,20* 20,00+1,60* 7,00+15,40* 22,60+ 22,60*6,00* 0,5 = 811,040	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	811,04	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(19,60*2+ 20,0+21,80)* 0,40+ (22,00+ 22,00+ 18,60)*0,40 = 57,440	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	811,04	0,00	0,00
5	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²	57,44	0,00	0,00
6	KNR 4-03 0701-04 analogia	Wymiana zwodów instalacji odgromowej.	szt.	21	0,00	0,00
7	Analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja papy	m ³	811,04*0,02 = 16,221	0,00	0,00
8	KNR-W 4-01 0105-04 - analogicznie	Przewóz poziomy taczkami materiałów na odległość do 10 m	m ³	16,22*2 = 32,440	0,00	0,00
9	KNR-W 4-01 0105-07 - analogicznie	Przewóz poziomy taczkami materiałów- dodatek za każde następne 10 m Krotność =10	m ³	16,22*2 = 32,440	0,00	0,00
10	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	21	0,00	0,00
11	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	21	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł